

Mińsk Mazowiecki, 2022-05-24

dot.: **Ogłoszenie w sprawie składania ofert na roboty budowlane związane z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące opisów przedmiotów zamówienia informujemy:

Zadanie: adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z pojawieniem się koronawirusa (w tym min: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz prac adaptacyjnych i wykończeniowych, nadzór inwestorski)

Pytanie 1.

Czy w zakresie Wykonawcy przewidziane zostały do wymiany okna zewnętrzne.

Odp: Nie zostały przewidziane.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi przylgowych,

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie przybliżonej odległości (długości trasy kablowej) dla przewodów zasilających rozdzielnicę elektryczną i DATA

Odp: Dla przewodów zasilających rozdzielnicę elektryczną i DATA trasa wynosi w przybliżeniu 135 mb.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza , jeżeli zaistnieje taka możliwość na etapie wykonywania prac, częściowe skucie tynków z ich późniejszym uzupełnieniem

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Prosimy o określenie przybliżonej odległości zewnętrznej studzienki kanalizacji sanitarnej od budynku, do której należy wykonać doziemną instalację kanalizacji sanitarnej

Odp: 20 mb.

Pytanie 6.

czy z uwagi na znaczną wysokość pomieszczeń nie należy wykonać ścian działowych na profilach CW 75, UW 75 ? A nie jak określono w PFU CW 50, UW 50

Odp: Ściany działowe należy wykonać na profilach CW 75, UW 75.

Pytanie 7.

Czy w zakresie branży sanitarnej jest wymiana całych pionów centralnego ogrzewania od poziomu piwnic? Czy wszystkie grzejniki do nowych pionów muszą być nowe? Czy tylko w pomieszczeniach objętych remontem?

Odp: Tylko w pomieszczeniach remontowanych.

Pytanie 8.

Proszę o podanie materiału z jakiego należy wykonać instalację centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną

Odp: Zgodnie z wytycznymi z załącznika nr. 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 9.

Czy kontrolę dostępu należy zamontować do wszystkich nowopowstałych pomieszczeń objętych remontem? Proszę o podanie ilości kontrol dostępu, które należy zamontować.

Odp: Kontrolę dostępu należy zamontować do wszystkich nowopowstałych pomieszczeń. Należy zamontować 7 szt. kontroli dostępu.

Pytanie 10.

Czy uwzględnione w projekcie (szafki, biurka, krzesła itp...) widoczne na rzucie należy uwzględnić w ofercie? Czy w przedmiocie postępowania jest do zamontowania tylko osprzęt elektryczny i sanitarny (biały montaż)

Odp: W ofercie należy uwzględnić wyposażenie pomieszczeń - aneks socjalny. Pozostałe pomieszczenia – biały Montaż.

Pytanie 11.

Proszę o podanie ilości pionów centralnego ogrzewania jakie należy wykonać i jaka ilość grzejników jest do wymiany.

Odp: Niezbędna w zakresie remontowanych pomieszczeń.

Pytanie 12.

Proszę o podanie rodzaju baterii jakie należy zamontować (np. czasowe,?)

Odp: Zgodnie z PFU

Pytanie 13.

W związku z przebudową systemu SSP, proszę o informację czy centrala od systemu posiada wolne miejsca modułowe na powiększenie systemu o kolejne linie dozorowe?

Odp: Zamawiający posiada wolne miejsca modułowe na powiększenie systemu o kolejne linie dozorowe.

Mariusz Martyniak

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy